

21/08/2023  
דף מס': 001

כתב כמויות

קירוי סכנו השוק לוד  
מבנה 01 קירוי שוק לוד  
פרק 01 הערות כלליות

סך הכל	מחיר	כמות	יחיד ה	תאור	סעיף
				<p><b>פרק 01 הערות כלליות</b></p> <p><b>תת פרק 01.01 הערות כלליות</b></p> <p>בצוע העבודה יהא באזור מאוכלס ופעיל על הקבלן לגדר את כל אזור עבודתו בגידור שיאושר ע"י העיריה לרבות שערים , הגידור והשערים יסולקו בסיום העבודות . המזמין שומר לעצמו לבצע את העבודה בקטעים ולפיכך הקבלן יגדר קטעים שונים ויפרקם בסיום העבודות . כל הנ"ל כלול בתכולת העבודה ולא ישולם בנפרד.</p> <p>על הקבלן לבצע במסגרת עבודתו תכנון בצוע מלא והגיש תוכניות בצוע מלאות לאישור המזמין לרבות אישור קונסטרוקטור מטעמו . הנ"ל כלול בתכולת העבודה ולא ישולם בנפרד.</p>	
				<b>סה"כ 01.01 הערות כלליות</b>	
				<b>סה"כ 01 הערות כלליות</b>	

21/08/2023  
דף מס': 002

קירוי סכנו השוק לוד  
מבנה 01 קירוי שוק לוד  
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר</b>	
				<b>תת פרק 02.87 יופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות</b>	
16,100.00	16,100.00	1.00	טון	פחי פלדה מבוטנים, לרבות קוצים מרותכים	02.87.0061
17,750.00	71.00	250.00	יח'	עוגן כימי בקוטר 20 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 24 מ"מ ובעומק 180 מ"מ והזרקת דבק כימי והחדרת העוגן	02.87.0340
2,400.00	480.00	5.00	מ"ר	גראוט מתפשט "סיקה גראוט 200" או ש"ע ללא אגרגט בעובי ממוצע 5 ס"מ למילוי מתחת פלטות לעיגון וביסוס עמודי פלדה, בעל חוזק סופי 60 מגפ"ס	02.87.1002
<b>36,250.00</b>				<b>סה"כ 02.87 יופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות</b>	
<b>36,250.00</b>				<b>סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר</b>	

21/08/2023  
דף מס': 003

קירוי סכנו השוק לוד  
מבנה 01 קירוי שוק לוד  
פרק 07 מתקני תברואה

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 07 מתקני תברואה</b>	
				<b>תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים</b>	
84,000.00	280.00	300.00	מטר	צינורות פלדה למי גשמים מפרופיל מגולון וצבוע במידות 80/80/4 מ"מ וצביעה חיצונית צמוד לעמודים הקרוי, לרבות חבקים ומחברים, וכולל ספחים וברכיים	07.50.0020
23,400.00	390.00	60.00	יח'	קולט מי גשמים עם ברדס מחוטים מגולונים קוטר 4 מ"מ בראש המרזב, לרבות צלחת פח אבץ מס' 14	07.50.0030
9,720.00	162.00	60.00	יח'	שוקת למרזב מבטון טרום מונחת על הקרקע במידות 30/45/10 ס"מ	07.50.0060
<b>117,120.00</b>				<b>סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים</b>	
<b>117,120.00</b>				<b>סה"כ 07 מתקני תברואה</b>	

21/08/2023  
דף מס': 004

קירוי סכנו השוק לוד  
מבנה 01 קירוי שוק לוד  
פרק 19 מסגרות חרש

סך הכל	מחיר	כמות	יחיד ה	תאור	סעיף
<b>פרק 19 מסגרות חרש</b>					
<b>תת פרק 19.10 מסגרות חרש</b>					
176,000.00	17,600.00	10.00	טון	קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד 4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל-5 טון	19.10.0012
23,000.00	2,300.00	10.00	טון	תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה	19.10.0060
33,000.00	3,300.00	10.00	טון	תוספת עבור גילון קונסטרוקצית הפלדה	19.10.0064
<b>232,000.00</b>				<b>סה"כ 19.10 מסגרות חרש</b>	
<b>תת פרק 19.15 קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות</b>					
800,000.00	800.00	1,000.00	מ"ר	רפפות מגולוונת וצבועות Z במישור הגג או בין עמודי הקונס	19.15.0130
<b>800,000.00</b>				<b>סה"כ 19.15 קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות</b>	
<b>תת פרק 19.30 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים</b>					
47,500.00	95.00	500.00	מטר	השלמות סיכוך בפלשוניגים (סוגר גמלון, פינה וכו') בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד 180° ובפריסה עד 50 ס"מ, מגולון וצבוע	19.30.0040
27,500.00	110.00	250.00	מטר	השלמות סיכוך בפלשוניגים (סוגר גמלון, פינה וכו') בפח ישר בעובי 0.6 מ"מ ומכופף בזווית עד 180° ובפריסה מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ, מגולון וצבוע	19.30.0041
151,250.00	550.00	275.00	מטר	מזחלה מפח מגולון בעובי 2 מ"מ ובפריסה של 1.2-1.9 מ' עבור פנל "דילוק", לרבות ביצוע שיפועים מתאימים לכוון הניקוז וחיבורים בריתוך או בברגים	19.30.1130
<b>226,250.00</b>				<b>סה"כ 19.30 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים</b>	

21/08/2023  
דף מס': 005

קירוי סכנו השוק לוד  
מבנה 01 קירוי שוק לוד  
פרק 19 מסגרות חרש

סך הכל	מחיר	כמות	יחיד ה	תאור	סעיף
				<b>תת פרק 19.50 סיכור בלוחות פוליקרבונט</b>	
660,000.00	330.00	2,000.00	מ"ר	סיכור גגות או קירות, בלוחות פוליקרבונט מודולריים חלולים שקופים או חצי שקופים דוגמת "סנלייט" או ש"ע. הלוחות ברוחב 60 ס"מ ובעובי 10 מ"מ לרבות כל אביזריהחיבור והאיטום וכל הפלשוניגים בין המישורים	19.50.0050
<b>660,000.00</b>				<b>סה"כ 19.50 סיכור בלוחות פוליקרבונט</b>	
1,918,250.00					<b>סה"כ 19 מסגרות חרש</b>
2,071,620.00					<b>סה"כ קירוי שוק לוד</b>

21/08/2023  
דף מס': 006

כתב כמויות (ריכוד)

קירוי סכנו השוק לוד

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 קירוי שוק לוד פרק 01 הערות כלליות תת פרק 01.01 הערות כלליות סה"כ 01 הערות כלליות
	36,250.00	36,250.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.87 י פחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	117,120.00	117,120.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים סה"כ 07 מתקני תברואה
	1,918,250.00	232,000.00 800,000.00 226,250.00 660,000.00	פרק 19 מסגרות חרש תת פרק 19.10 מסגרות חרש תת פרק 19.15 קונסטרוקציית פלדה קלה ומגולוונת לקירות, תקרות וגגות תת פרק 19.30 סינך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים תת פרק 19.50 סינך בלוחות פוליקרבונט סה"כ 19 מסגרות חרש
2,071,620.00			סה"כ 01 קירוי שוק לוד

21/08/2023  
דף מס': 007

קירוי סכנו השוק לוד

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 קירוי שוק לוד
		פרק 01 הערות כלליות
	36,250.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
	117,120.00	פרק 07 מתקני תברואה
	1,918,250.00	פרק 19 מסגרות חרש
2,071,620.00		סה"כ 01 קירוי שוק לוד

21/08/2023

דף מס': 008

קירוי סכנו השוק לוד

סך מבנה	
2,071,620.00	מבנה 01 קירוי שוק לוד

סך הכל	
2,071,620.00	סה"כ כללי
352,175.40	17% מע"מ
2,423,795.40	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן